

## Stadt Schömburg

### Erschließung Pfarrscheuerareal in Schörzingen

**Baukosten ohne Ingenieurhonorar  
 (inkl. BE-Anteil; inkl. Mehraufwendungen wg. Baugrund)**

<b>Straßenbau</b>			<b>119.300,00 €</b>
ca.	530	m <sup>2</sup> Asphaltfläche (Tragschicht, Decke)	
ca.	75	m <sup>2</sup> Parkplatzfläche mit Pflaster	
ca.	210	m Randeinfassungen	
ca.	100	m Zäune abbauen	
ca.	28	m <sup>2</sup> Mauer abbrechen (Obere Gasse und Kirchstr.)	
ca.	40	St Bäume fällen	
<b>Wasserleitung</b>			<b>33.800,00 €</b>
ca.	45	m Hauptleitung incl. Tiefbau	
ca.	105	m Hausanschlußleitung incl. Tiefbau (5 St.)	
ca.	1	St Schächte	
<b>Kanal</b>			<b>83.500,00 €</b>
ca.	2	St Schächte	
ca.	2	St Energievernichtungsschächte	
ca.	115	m Leitung PP DN 300	
ca.	5	St Hauskontrollschächte	
ca.	30	m HA-Leitung PP DN 150	
<b>Straßenbeleuchtung</b>			<b>7.300,00 €</b>
ca.	190	m Leitung incl. Tiefbau	
ca.	2	St Masten/Leuchten	
<b>Breitband</b>			<b>5.300,00 €</b>
ca.	130	m Mircropipe	
ca.	60	m Verbundrohr	
			<b>netto 249.200,00 €</b>
			<b>zuzügl. 19 % MWSt. 47.348,00 €</b>
			<b>Gesamtsumme <u>296.548,00 €</u></b>

