



Lageplan M 1:100 



Foto Bsp. Urnenwand



Foto Bsp. Blumenbänke vor Urnenwänden

VORENTWURF

Plannamen	Projektnummer	Plannummer	Datum	Maßstab	Plangröße	Gezeichnet
Lageplan	1871	02-01-L01	26.08.2020	1:100	ISO A3	Siegmund

PROJEKT

Friedhof Stadt Schömberg
Schömberg Gestaltung Urnenanlage

Suppenlochgasse 10/1
72355 Schömberg

Stadt Schömberg

Alte Hauptstraße 7
72355 Schömberg

PLANUNG

Partnerschaftsgesellschaft mbB | Friedrichstrasse 46 | 72336 Balingen | Telefon 07433 9 55 54 99 | info@siegmundwinz.de

SIEGMUNDUNDWINZ
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN





Lageplan M 1:100 



Foto Bsp Urnenwandstelen

VORENTWURF

Plannamen	Projektnummer	Plannummer	Datum	Maßstab	Plangröße	Gezeichnet
Lageplan	1871	02-01-L02	26.08.2020	1:100	ISO A3	Siegmund

PROJEKT

Friedhof Stadt Schömberg
Schömberg Gestaltung Urnenanlage

Suppenlochgasse 10/1
72355 Schömberg

Stadt Schömberg

Alte Hauptstraße 7
72355 Schömberg

PLANUNG

Partnerschaftsgesellschaft mbB | Friedrichstrasse 46 | 72336 Balingen | Telefon 07433 9 55 54 99 | info@siegmundwinz.de

SIEGMUNDUNDWINZ
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN





KOSTENSCHÄTZUNG

Projekt: 2071-1
Urnenwandanlage
Friedhof Schömberg

Bauherr: Stadt Schömberg
Alte Hauptstraße 7
72355 Schömberg

Grundlage: DIN 276 2018-12

Bezug: Vorentwurfplan 02-01-L01 vom 26.08.2020
alternativ: 02-01-L02 vom 26.08.2020

Stand: 26.08.2020

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

500	Außenanlagen	netto
510	Erdbau	700,00 €
520	Gründung, Unterbau	840,00 €
530	Oberbau, Deckschichten	11.865,00 €
540	Baukonstruktionen	43.000,00 €
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	2.400,00 €
570	Vegetationsflächen	1.427,00 €
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	2.360,00 €
	Außenanlagen gesamt netto	62.592,00 €
	19% MwSt.	11.892,48 €
	Außenanlagen gesamt brutto	74.484,48 €

Kosten pro Kammer

2 x 24= 48 Kammern **1.551,76 €** brutto pro Kammer

alternativ Variante 2

Urnenwand 18 Kammern 3-reihig einschl. Montage

Außenanlagen gesamt netto 57.992,00 €

19% MwSt. 11.018,48 €

Außenanlagen gesamt brutto **69.010,48 €**

Kosten pro Kammer

2 x 18= 36 Kammern **1.916,96 €** brutto pro Kammer

alternativ Variante 3

alternativ 14 Urnenstelen mit je 4 Kammern einschl. Montage

Außenanlagen gesamt netto 86.792,00 €

19% MwSt. 16.490,48 €

Außenanlagen gesamt brutto **103.282,48 €**

Kosten pro Kammer

14 x 4 = 56 Kammern **1.844,33 €** brutto pro Kammer

500	Außenanlagen			
510	Erdbau			
	Oberboden abtragen			
	60 m ²	5,00 €	300,00 €	
	Bodenabtrag für Beläge			
	20 m ³	20,00 €	400,00 €	
510	Erdbau			700,00 €
520	Gründung, Unterbau			
	Streifenfundament Urnenwand, einschl. Erdarbeiten für 2 Wände			
	7 m ³	120,00 €	840,00 €	
520	Gründung, Unterbau			840,00 €
530	Oberbau, Deckschichten			
	Schottertrag und Frostschutzschicht			
	16 m ³	60,00 €	960,00 €	
	Plattenbelag 40/80			
	32 m ²	90,00 €	2.880,00 €	
	Einfassungen			
	45 m	45,00 €	2.025,00 €	
	Zugangsweg Pflaster entfernen, nachplanieren und Pflaster neu verlegen			
	100 m ²	60,00 €	6.000,00 €	
530	Oberbau, Deckschichten			11.865,00 €
540	Baukonstruktionen			
	Urnenwand 24 Kammern 4 reihig, einschl. Montage			
	2 St	21.500,00 €	43.000,00 €	
	<i>alternativ</i>			
	Urnenwand 18 Kammern 3 reihig einschl. Montage			
	2 St	19.200,00 €	38.400,00 €	
	<i>alternativ Urnenstele einschl. Montage</i>			
	14 St	4.800,00 €	67.200,00 €	
540	Baukonstruktionen			43.000,00 €
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			
	Bank liefern und einbauen			
	2 St	1.200,00 €	2.400,00 €	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			2.400,00 €

570 Vegetationsflächen

	Vorhandenen Oberboden auftragen		
5	m ³	15,00 €	75,00 €
	Substrat für Pflanzflächenn liefern und einarbeiten		
4	m ³	80,00 €	320,00 €
	Rasenansaat, inkl. Fertigstellungspflege		
12	m ²	6,00 €	72,00 €
	Pflanzarbeiten einschl. Fertigstellungspflege		
8	m ²	45,00 €	360,00 €
	Heckenpflanze		
10	m	60,00 €	600,00 €
570	Vegetationsflächen		1.427,00 €

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

	Baustelleneinrichtung		
1	psch	800,00 €	800,00 €
	Grasnarbe abräumen und entsorgen		
60	m ²	8,00 €	480,00 €
	Aushubmaterial abfahren und entsorgen		
27	m ³	40,00 €	1.080,00 €
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		2.360,00 €

500	Baukosten Außenanlagen netto	62.592,00 €
	zuzügl. 19% MwSt.	11.892,48 €
	Gesamtkosten brutto	74.484,48 €